

## 成都高投兴邑建设开发有限公司空调采购项目

### 招标答疑文件（01 号）

各潜在投标单位：

现就“成都高投兴邑建设开发有限公司空调采购项目”投标人所提问题进行回答。按招标文件规定，本招标答疑文件是招标文件的组成部分。

1、在正在供货和新承接的项目情况表中要求填规格和型号，但由于规格和型号太多，能否只填写一部分具有代表性的规格及型号？

答：以投标人提供的相关证明材料为评审依据。

2、投标文件格式中八、投标货物技术性能指标的详细描述 2、投标产品技术规格偏离表是否是对第七章招标技术需求书的内容进行响应，如无偏离可以不填写此表？

答：是，无偏离可直接盖章确认。

3、标书制作软件上下载下来的投标文件格式中有水印，水印是否保留？

答：可保留，不做实质性要求。

4、在投标文件制作的软件上下载投标文件格式其他部分的模板，其中有第七章招标技术需求书属于招标文件的部分，上传投标文件的时候是否需要将第七章招标文件部分删除？

答：可删除第七章中招标文件部分内容。

5、大邑智能产业创新平台 1 号楼 1F、10F、11F 项目《空调系统采购品牌要求表》中，空调设备的参考品牌列有“凌重高投”。经我司市场调研，市面上未查询到名为“凌重高投”的空调设备品牌。而存在一家名称为“菱重”的空调设备品牌，是否为同一品牌？若为其他品牌，请提供具体品牌信息。

答：已修正清单，详见补遗文件（01 号）。

6、投标产品是否只需要满足第七章招标技术需求书中提到参数要求，比如图纸中部分设备风量参数存在负偏离的情况是否不影响？

答：若存在技术标准与图纸存在偏差的情况，以招标技术需求书要求为准。

7、星耀高新智谷：图纸上多联机冷媒管配管表没有管径 34.93 的铜管规格，招标清单也没有相应的规格，这会涉及到后期按时结算没有相应的价格参考，请补充一下

答：参照主要设备厂家（国产、合资），均可不选 34.93 的规格。不补充。

8、招标清单中镀锌铁皮风管用角钢法兰连接，设计说明中边长小于 1500mm 可以用薄钢板法兰连接，以哪个为准？

答：按图纸要求进行施工，详见补遗文件（01 号）。

9、大邑智能产业创新平台研发办公楼改造项目招标图纸设备表中的参数备注中写到：供货商配套提供线控面板及遥控器，请问是线控器和遥控器都需要吗？

答：取消遥控器。

10、大邑智能产业创新平台研发办公楼改造项目招标图纸设备表中室内机未明确是否需要带冷凝水提升水泵，请明确？

答：不带冷凝水提升泵。

11、星耀高新智谷 15F、16F、17F、19F 项目招标清单含 15F、19F，但仅有 16F、17F 图纸，请澄清 15F、19F 设备参数及工艺是否与图纸一致，或缺图纸情况下可否暂按 16F、17F 报价，中标后按实核算。

答：15F 暂无图纸，待图纸出具后根据图纸按实结算。有相同项的，单价可参照清单中“星耀高新智谷”清单内价格。

12、星耀高新智谷 15F、16F、17F、19F 项目空调水系统紫铜管主管图纸未标尺寸，请提供标注完整的冷媒图纸。

回复：因不同厂家各冷量下冷媒管尺寸有差距，为避免后期设计与实际采购设备的冷媒管规格不一致，故设计仅提供冷媒管配管表用于参考。冷媒管具体由厂家深化，于竣工图中体现。

13、星耀高新智谷 15F、16F、17F、19F 项目设计说明要求冷凝水管保温采用 9mm 厚的难燃 B1 级橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔)进行保温,而招标清单为 13mm 难燃 B1 级橡塑管壳，请明确以哪个为准？

答：按照设计说明要求冷凝水管保温采用 9mm 厚，清单已修改。

14、大邑智能产业创新平台 1 号楼 1F、10F、11F 项目《多联机空调室内机风口，风管配置一览表表》室内机 V50H 回风口尺寸列有 1000\*200 与 850\*200 两种，请确认以哪个为准

答：两种风口均有，吊顶回风的是 1000mm\*200mm，侧回的是 850mm\*200mm。

15、大邑智能产业创新平台 1 号楼 1F、10F、11F 项目招标图中未见空调外机平面布置图及安装大样图，请补充。

答：图纸 M-P-QP009 有平面布置。

招标人：成都高投兴邑建设开发有限公司

招标代理机构：成都新高建设经济技术咨询有限公司

2025 年 12 月 19 日